

附件 1

眼科手术室增设净化空调机组采购需求明细表

序号	项目及品种名称	规格型号	质量技术标准	计量单位	采购数量	最高限价(元)	交付(实施)时间	备注
	合计					100000	20 天	
1	通风净化空调机组	MKZ016022DA-RH	送/排风量: 5000m ³ /h; 新/二次回风量: 1500/3499m ³ /h; 送/排风侧机外静压: 450Pa; 低效过滤器等级: G4; 中效过滤器等级: F8; 电加热功率: 12KW; 回风口类型: 镀锌法兰; 直膨机盘管冷热量: 28/31.5KW; 加湿量: 16kg/h; 电机类型: 变频电机(强冷风扇) 电机功率: 3-4KW-极; 安装形式: 落地安装; 其他: 包含安装调试及所需线路、五金配件等	台	1	/	/	
2	供电线缆	YJV4*16+1*10	净化空调机组 YJV4*16+1*10 供电线缆敷设安装, 由设备机房配电柜至机组	米	20	/	/	
3	给排水管		配套连接空调机组给排水管、阀门等设施, 并做保温处理	项	1	/	/	

4	轻钢设备间	$h \geq 100\text{mm}$	轻钢结构复合保温彩钢板设备间加工安装，保温层为 100mm 厚岩棉板，彩钢板厚度不小于 1.5mm，配套安装门及断桥铝合金窗，完善底部和屋面缝隙处理，确保防水，外墙颜色同外科楼外立面。	平方米	10	/	/	
5	屋面开孔及恢复	450*450mm	现有屋面层开设 2 处 450*450mm 通风管孔，净化空调通风管及回风管安装完毕后四周缝隙做填缝处理，确保防水、防尘。	处	2	/	/	

附件 2

技术标准和服务要求

一、技术要求

（一）具体技术指标要求

净化空调机组、管道线缆、轻钢结构复合保温彩钢板设备间等设施设备技术参数及规格满足指标要求，安装施工符合国家及军队施工建设相关规范要求。

（二）施工要求

施工材料、设施设备要求符合工程量清单等明确的技术标准，并经各方现场确认后方可使用。

（三）施工及安装调试等要求

建筑施工及设施设备安装完成后需组织初步验收，初步验收合格后提报正式竣工验收申请。

（四）施工、安装周期及交货地点要求

1. 中标方在合同签订后 20 日内完成建设任务。
2. 中标方提供的材料、设备等各项技术性能指标必须达到合同、报价资料等文件规定的要求。
3. 施工地点：甘肃省酒泉市。

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

工程质保期均为 2 年，自通过竣工验收之日起计算。

（二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

（三）报价要求

不得高于控制价（人民币 100000 元，含税）。

（四）其他项目个性化要求

无。

三、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

施工完成后组织现场实体验收。现场验收根据工程量清单、竞价文件及施工合同等实际明确的验收内容及方式组织。

（二）付款方式

竣工验收合格后 30 个工作日支付合同价的 97%，质保期满后支付剩余 3%质保金。

（三）现场踏勘等信息

不统一组织现场踏勘，投标人如有需要请自行联系。

（四）其他信息

无